



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้คำนวณราคากลางและโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัง จระเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลลี้ซำ อำเภอนี้ล้อง จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๑,๐๓๗,๑๐๒.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังจระเข้
หมู่ที่ ๕ บ้านหาดยาว ตำบลลี้ซึ้ง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๒๐๖,๐๐๐- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวม
๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลลี้ซึ้งกำหนด

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๓๗,๑๐๒- บาท (หนึ่งล้านสาม
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ พร.๔ ๑,๐๓๗,๑๐๒-บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๑,๐๓๗,๑๐๒- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม


ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล

กรรมการ

๖.๓ นางสาวสุกัญญา ส่งเสน

กรรมการ



สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ กองช่าง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายวังจะเข้ หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร.รวม 2.00 เมตร. ระยะทาง 830 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	749,621.11	1.3795	1,034,102.32	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานห้ 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	
	ป้ายโครงการ			3,000.00		
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			1,037,102.32		ฝนชุก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,037,102.00		
	ตัวอักษร					
(หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)						
ความยาวถนน	0.830	กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ	1,249,520.48	บาท	

ผู้ประมาณราคา.....

ตรวจ.....

(นายอภิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายศิริชัย ทะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๓

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาต้อสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ราคาลิตรละ 29.74 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขยายผิวจราจรถนน คสล.สายวังจระเข้ หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ต.ดงช้าง อ.เหนือคลอง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร.รวมกว้าง 2.00 เมตร. ระยะทาง 830 เมตร.หนา 0.15 เมตร.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	365.00	32.83	11,982.95	1.3795	45.29	16,530.48
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	83.00	596.92	49,544.36	1.3795	823.45	68,346.44
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,660.00	379.17	629,422.20	1.3795	523.07	868,287.92
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
11	Contraction Joint เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 19 มม	ต้น	0.555	30,233.64	16,779.67	1.3795	41,707.31	23,147.55
12	Longitudinal Joint เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด $\varnothing$ 12 มม	ต้น	1.474	28,420.58	41,891.93	1.3795	39,206.19	57,789.92
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					749,621.11		รวม	1,034,102.31

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน-)

ปรับยอด

1,034,102.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


749,621.11

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริชัย พิชัย)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิสาศ จันทกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหัสส สักสัต)