



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

### เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ต.ลี้ซัง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ราคากลาง ๔๙๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายจිරศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓  
บ้านคลองร้ว ตำบลดลิ่งชั้น อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชั้น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕ เมตร  
ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
ดลิ่งชั้น กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....  
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ พร.๔ ๓๕๙,๕๕๙.๕๕- บาท  
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) เป็นราคากลางจำนวน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....  
๖.๑ นายศิริชัย พะโยม ประธานคณะกรรมการ .....  
๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล กรรมการ .....  
๖.๓ นางสาวสุกัญญา ส่งเส้น กรรมการ .....



103/2562  
20/6/62

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่      ส่วนโยธา  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง      สายทอนพาน (ช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ      ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร.ระยะทางยาว 205 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.  
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ กำหนด

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่      ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ      ประ. 4      จำนวน      1      แผ่น

ประมาณราคา      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

| ลำดับที่ | รายการ                               | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                         | 359,549.45      | 1.3822   | 496,969.25     | Factor F<br><br>- เงินล่วงหน้าจ่าย                    0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้                        6%<br>- เงินประกันผลงานที่                0.00%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        7.00% |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2) |                 |          | 496,969.25     | ผนวก 1                                                                                                                                                                                                 |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ         |                 |          | 496,000.00     |                                                                                                                                                                                                        |
|          | ตัวอักษร                             |                 |          |                |                                                                                                                                                                                                        |

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๗

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย ลิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโฮส)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ราคาลิตรละ 26.64 บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนพาน ( ช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลลั้งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                                             | $F_N$  | ราคาต่อหน่วยx $F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                | ตร.ม. | 1,025.00 | 1.74         | 1,783.50                                            | 1.3822 | 2.41                | 2,465.15   |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)      | ตร.ม. | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)     | ตร.ม. | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 4     | งานตัดชั้นรูปคันทาง                        | ลบ.ม. | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 5     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ    | ลบ.ม. | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 6     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                      | ลบ.ม. | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 7     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                        | ลบ.ม. | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 41.00    | 467.29       | 19,158.89                                           | 1.3822 | 645.89              | 26,481.42  |
| 9     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 820.00   | 397.36       | 325,835.20                                          | 1.3822 | 549.23              | 450,369.41 |
| 10    | Expansion Joint                            | ม.    | 8.00     | 144.07       | 1,152.56                                            | 1.3822 | 199.13              | 1,593.07   |
| 11    | Contraction Joint                          | ม.    | 72.00    | 94.31        | 6,790.32                                            | 1.3822 | 130.36              | 9,385.58   |
| 12    | Longitudinal Joint                         | ม.    | -        | -            | -                                                   | 1.3822 | -                   | -          |
| 13    | งานไหล่ทาง                                 | ลบ.ม. | 41.00    | 117.78       | 4,828.98                                            | 1.3822 | 162.80              | 6,674.62   |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.        | ม.    | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.        | ม.    | -        | -            | -                                                   | -      | -                   | -          |
|       |                                            |       |          |              | 359,549.45                                          | รวม    |                     | 496,969.25 |
|       |                                            |       |          |              | ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)    ปรับยอด |        | 496,000.00          |            |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 359,549.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( )

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิตยา ดันตกุล )

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุบลกุล อังชัน )