



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงช้าง ได้คำนวณราคากลางและโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ามุด (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ต.ดงช้าง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ราคากลาง ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่น หกพันบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวนุด (ช่วงที่ ๓)
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลี้ดง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ดง
๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๔๖,๐๐๐- บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒๗,๖๓๓- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๒๒๔,๖๓๓- บาท
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕).....๒๒๗,๖๓๓- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม	ประธานคณะกรรมการ	 
๖.๒ นางสาวสุดา อุปมา	กรรมการ	 
๖.๓ นางสาวสุกัญญา ส่งเส้น	กรรมการ	 

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่ กองช่าง
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายท่าหนู (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลดงลิงชั้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร. ระยะทางยาว 98 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	162,836.65	1.3795	224,633.16	Factor F
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานห้ 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			227,633.16	ฝนชุก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			227,633.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)				
ความยาวถนน	0.980	กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ	232,278.57	บาท

ผู้ประมาณราคา.....

(นายอภิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ตรวจ.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย ลิขิตสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ราคาเฉลี่ยละ 29.74 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายท่ามุด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ต.ดงลิ้น อ.เหนือคลอง จ.หัวตะพาน
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 98.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	490.00	1.78	872.20	1.3795	2.46	1,203.20
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	127.71	-	1.3795	176.18	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.60	631.32	12,373.87	1.3795	870.91	17,069.75
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	392.00	362.31	142,025.52	1.3795	499.81	195,924.20
10	Expansion Joint	ม.	4.00	101.88	407.52	1.3795	140.54	562.17
11	Contraction Joint	ม.	40.00	105.45	4,218.00	1.3795	145.47	5,818.73
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.60	191.56	3,754.58	1.3795	264.26	5,179.44
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					162,836.65	รวม		224,633.15
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน-)						ปรับยอด		224,633.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 162,836.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

(ลงชื่อ)


(ปิชาธิ์ พิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(ปิชาธิ์ พิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(ปิชาธิ์ พิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง