



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้านทุ่ง ๒ (จำนวน ๒ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๗๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้านทุ่ง ๒ (จำนวน ๒ จุด)
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลี้ลิ่งชั้น อำเภอน้ำคอง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป จุดที่ ๑ รื้อผิวจราจรลูกรัง ขุดดินและรื้อท่อระบายน้ำคสล.(ท่อเดิมออก) ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน เทคอนกรีตรองท้องท่อขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อเดิม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ ใช้ปริมาณดินถม จำนวน ๖ คิว พร้อมปรับแต่ง จุดที่ ๒ รื้อผิวจราจรลูกรัง ขุดดินรื้อท่อระบายน้ำ คสล.(ท่อเดิมออก) ท่อขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เทคอนกรีตรองท้องท่อขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.๑๒ ชั้น ๓(ท่อใหม่) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ใช้ท่อขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ ใช้ปริมาณดินถม จำนวน ๖ คิว พร้อมปรับแต่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๑,๐๗๘.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๕๑,๐๗๘.๘๗.-บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๕๑,๐๗๘.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม

๖.๒ นางสาวสมลดา สาเหลิม

๖.๓ นางสาวสุดา อุปมา

 ประธานคณะกรรมการ
๕๒ กรรมการ
๕๓ กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่

กองช่าง

ประเภทงาน

งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนลูกรังสายบ้านทุ่ง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ลักษณะโครงการ

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้านทุ่ง 2 (จำนวน 2 จุด)

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	37,027.10	1.3795	51,078.88	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผล 0.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			51,078.88	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% ฝนตกชุก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			51,078.00	
ตัวอักษร		(ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณราคา.....

(นายอภิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ตรวจ.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ราคาลิตรละ 29.04 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ง 2 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านคลองขาม ตำบลดงลิง อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่
จุดที่ 1 (ที่ กม.0+287.00 เมตร.) 1.) รื้อผิวจราจรลูกรัง

- 2.) ขุดดินและรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อเดิมออก) ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร. จำนวน 7 ท่อน
- 3.) เทคอนกรีตรองท้องท่อขนาดกว้าง 0.80 เมตร. ยาว 8.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร.
- 4.) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อเดิม) พร้อมขยาแนวรอยต่อท่อ ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร. จำนวน 7 ท่อน
- 5.)ถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ. ใช้ปริมาณดินถมจำนวน 6 คิว.พร้อมปรับแต่ง

จุดที่ 2 (ที่ กม.0+514.00 เมตร.) 1.) รื้อผิวจราจรลูกรัง

- 2.) ขุดดินรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อเดิมออก) ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร. จำนวน 10 ท่อน
- 3.) เทคอนกรีตรองท้องท่อขนาดกว้าง 1.20 เมตร. ยาว 8.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร.
- 4.) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.12 ซัน3 (ท่อใหม่) พร้อมขยาแนวรอยต่อท่อ ใช้ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร. จำนวน 7 ท่อน
- 5.) ถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ ใช้ปริมาณดินถมจำนวน 6 คิว.พร้อมปรับแต่ง รายละเอียดตามที่ อบต.ดงลิงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังสายบ้านทุ่ง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขาม ตำบลดงลิง อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่.....การเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ดงลิง งบประมาณโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการโดย นายอภิรักษ์ วงศ์สวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่		รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน - /หน่วย			จำนวนเงิน	ค่า Factor.f	ราคากลาง		หน่วย	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคาหน่วย	บาท		ราคาหน่วย	รวม		
		จุดที่ 1 (ที่ กม.0+287.00 เมตร.)											การอ้างอิงราคา
๑		งานรื้อผิวจราจรลูกรัง	ตร.ม	4.80	0.00	11.37	11.37	54.58	1.3795	15.68	75.29	บาท	ตารางค่าดิน
๒		งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	7.00	0.00	28.71	28.71	200.97	1.3795	39.61	277.24	บาท	และค่าเสื่อมราคา
๓		งานเทคอนกรีตรองท้องท่อ	จุด	1.00	4,046.70	1,028.16	5,074.86	5,074.86	1.3795	7,000.77	7,000.77	บาท	งานทาง
๔		งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.(ท่อเดิม)	ท่อน	7.00	0.00	364.99	364.99	2,554.93	1.3795	503.50	3,524.53	บาท	
๖		งานถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ	ลบ.ม	6.00	127.71	16.67	144.38	866.28	1.3795	199.17	1,195.03	บาท	
								8,751.62			12,072.85		

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน - /หน่วย			จำนวนเงิน	ค่า Factor.f	ราคากลาง		หน่วย	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคา/หน่วย	บาท		ราคาหน่วย	รวม		
	จุดที่ 2 (ที่ กม.0+514.00 เมตร.)											
๑	งานรื้อผิวจราจรลูกรัง	ตร.ม	6.40	0.00	11.37	11.37	72.77	1.3795	15.68	100.38	บาท	ตารางคำนวณ และค่าเสื่อมราคา งานทาง
๒	งานขุดหรือท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(ท่อเดิม)	เมตร	10.00	0.00	25.12	25.12	251.20	1.3795	34.65	346.53	บาท	
๓	งานเทคอนกรีตรองท้องท่อ	จุด	1.00	6,153.14	1,478.04	7,631.18	7,631.18	1.3795	10,527.21	10,527.21	บาท	
๔	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.(ท่อใหม่)	ท่อน	7.00	2,779.15	0.00	2,779.15	19,454.05	1.3795	3,833.84	26,836.86	บาท	
๖	งานถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ	ลบ.ม	6.00	127.71	16.67	144.38	866.28	1.3795	199.17	1,195.03	บาท	
							28,275.48			39,006.02		