



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการก่อสร้างอาคาร
ศาลาทำใหม่ (ท่าเรือทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ราคา
กลาง ๑๘๘,๒๙๗- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาท) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๕๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคา
กลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้ตามรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาทำใหม่ (ท่าเรือทิศตะวันตก)

หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๘,๒๙๗.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๑๔๔,๗๓๐.๑๒.- บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๑๘๘,๒๙๗.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม

ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล

กรรมการ

๖.๓ นายมนต์ชัย แซ่ฉั่ว

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศาลาทำใหม่ (ท่าเรือทิศตะวันตก) หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลี้ช้าง อำเภอนือคลอง จังหวัด
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ประเภทงานอาคาร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.40 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าเรือทิศตะวันตก หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลี้ช้าง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ 1/2563

ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	141,730.12	1.3074	185,297.95	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,297.95	
	คิดเป็นเงินประมาณการเพียง			188,297.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน				

กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

ประมาณการโดย.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายชาญชัย ลิขิตสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาสโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศาลาใหม่ (ทำเรือทิศตะวันตก) หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ประเภทงานอาคาร ขนาดกว้าง 3 เมตร.ยาว 4 เมตร. สูง 2.40 เมตร. สถานที่ก่อสร้าง ทำเรือทิศตะวันตก หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ออกแบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทงานอาคาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบอาคารเลขที่ 1/2563 ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	1.1 งานดินถมปรับพื้นที่ดำเนินการ	12.00	ลบ.ม	138.00	1,656.00	-	-	1,656.00	ข้อมูลประกอบโครงการ
	1.2 งานดินจุดพร้อมถมกลับ	8.00	ลบ.ม	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	ตารางกรมบัญชีกลาง
	1.3 เสาเข็มไม้ ขนาด 0.10X0.10 ม. ยาว 2 ม.	20.00	ต้น	50.00	1,000.00	120.00	2,400.00	3,400.00	สืปราคาท้องถิ่น
	1.4 สกัดหัวเสาเข็มรูปลี่เหลี่ยมต้น	-	ต้น	-	-	200.00	-	-	ตารางกรมบัญชีกลาง
	รวมงานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม							6,240.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	5.34	ลบ.ม	1,985.98	10,605.13	498.00	2,659.32	13,264.45	ข้อมูลประกอบโครงการ
	2.2 คอนกรีตหยาบ	0.58	ลบ.ม	1,915.89	1,111.22	398.00	230.84	1,342.06	ข้อมูลประกอบโครงการ
	2.3 ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม	467.29	467.29	99.00	99.00	566.29	ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.4 เหล็ก DB 15 มม.	-	ต้น	21,822.43	-	3,300.00	-	-	ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.5 เหล็ก RB 12 มม.	0.172	ต้น	21,822.43	3,733.46	3,300.00	567.60	4,321.06	ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.6 เหล็ก RB 9 มม.	0.179	ต้น	21,563.56	3,859.88	4,100.00	733.90	4,593.78	ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.7 เหล็ก RB 6 มม.	0.0270	ต้น	21,775.70	587.94	4,100.00	110.70	698.64	ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	31.78	381.36	-	-	381.36	สืปราคาท้องถิ่น
	2.9 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	27.00	ลบ.ฟ.	476.03	12,852.75	133.00	3,591.00	16,443.75	ราคาพาณิชย์กระบี่
	รวมงานโครงสร้าง							41,611.39	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
6	งานฝ้าเพดาน									
	6.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอย									
	ต่อเรียบ โค้งคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	-	ตรม.	248.08	-	-	-	-	-	สีบราค้าท้องถิ่น
	รวมงานฝ้าเพดาน									
7	งานสี									
	7.1 ทาสีน้ำพลาสติก	35.00	ตรม.	44.81	1,568.44	34.00	1,190.00	2,758.44	ข้อมูลประกอบโครงการ	
	7.2 ทาสีน้ำมันทั่วไป	-	ตรม.	58.36	-	38.00	-	-	ข้อมูลประกอบโครงการ	
	รวมงานทาสี							2,758.44		
8	งานประตู - หน้าต่าง									
	8.1 ป.1	-	ชุด	21,000.00	-	-	-	-	สีบราค้าท้องถิ่น/พร้อมติดตั้ง	
9	งานสุขภัณฑ์									
	9.1 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	2,943.93	-	298.00	-	-	ราคาพาณิชย์ประจำปี	
	รวมงานสุขภัณฑ์									
10	งานระบบไฟฟ้า									
	10.1 หลอดฟลูออโรสเซนส์ 1 X 36 วัตต์	-	ชุด	135.53	-	100.00	-	-	ข้อมูลประกอบโครงการ	
	รวมงานระบบไฟฟ้า									
11	งานระบบสุขาภิบาล									
	11.1 อ่างบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	-	ชุด	11,900.00	-	2,000.00	-	-	สีบราค้าท้องถิ่น	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล									
12	งานอื่นๆ									
	12.1 งานผนังหน้าจั่ว ผนัง ไม่สำเร็จรูป	3.00	ตรม.	400.00	1,200.00	100.00	300.00	1,500.00	สีบราค้าท้องถิ่น/พร้อมติดตั้ง	
	12.2 บัวเชิงผนัง ไม่น้อยกว่า 3/4" X 4"	-	ม.	40.00	-	35.00	-	-	ตารางกรมบัญชีกลาง	
	รวมงานอื่นๆ							1,500.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมหัวข้อที่ 1-12							141,730.12	
13	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน							-	
	13.1 ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	-	จุด	-	-	10,000.00	-	-	
14	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	14.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	14.2 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							144,730.12	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง