



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ราคากลาง ๒๔๕,๖๐๓.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนครหลวง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร และ
หลังคาเชื่อมกว้าง ๒ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตลิ่งชันกำหนด

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔๕,๖๐๓- บาท (สองแสนสี่หมื่น
ห้าพันหก ร้อยสามบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๑๘๘,๘๑๗.๕๒- บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๒๔๕,๖๐๓.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นายมนต์ชัย แซ่ฉั่ว กรรมการ

๖.๓ นางสาวสุกัญญา ส่งเส้น กรรมการ





สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น
 ประเภทงาน อาคาร ทางเชื่อม คสล.ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 43 เมตร และหลังคาทางเชื่อมกว้าง 2 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 53 เมตร.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดงลิงชั้นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาน ตำบลดงลิงชั้น อำเภอนือทอง จังหวัดกระบี่
 ออกแบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น ประเภทงานอาคาร แบบเลขที่ 3/2563
 ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	185,817.52	1.3056	242,603.36	
2	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,603.36	
	ราคากลาง			245,603.00	
ข้อสังเกต	สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกหรือสามบาทถ้วน				

กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

ประมาณการโดย.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายชาญชัย สัทธิสรา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

104/2563
 53 10/1/63

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนเด็กเล็กกิจการบริหารส่วนตำบลสิงห์										
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์										
ประเภทงานอาคาร ทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 43 เมตร และหลังคาทางเชื่อมกว้าง 2 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมใช้โครงสร้างจำนวน 1 เพ้า										
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนเด็กเล็กกิจการบริหารส่วนตำบลสิงห์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ตำบลคลอง ยาน อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่										
ออกแบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประเภทงานอาคาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ 3.2563										
ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม									
	1.1 งานดินถมปรับพื้นที่เดิม	-	ลบ.ม	128.05	-	-	-	-	-	ข้อมูลประกอบโครงการ
	1.2 งานดินพุดูบราวกพร้อมถมกลับ	13.00	ลบ.ม	-	-	125.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	ตารางกรมบัญชีกลาง
	รวมงานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม				-		1,625.00	1,625.00		
2	งานโครงสร้าง									
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	11.00	ลบ.ม	1,985.98	21,845.78	436.00	4,796.00	26,641.78		ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.2 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม	1,845.80	922.90	398.00	199.00	1,121.90		ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.3 หร ขยยาบ	5.00	ลบ.ม	467.29	2,336.45	99.00	495.00	2,831.45		ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.5 เหล็ก RB 12 มม.	0.180	ตัน	21,495.33	3,869.16	3,300.00	594.00	4,463.16		ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.7 เหล็ก RB 6 มม.	0.250	ตัน	21,495.33	5,373.83	4,100.00	1,025.00	6,398.83		ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	29.91	329.01	-	-	329.01		ราคาพาณิชย์กระบี่
	2.9 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	15.00	ลบ.ฟ.	238.00	3,570.00	133.00	1,995.00	5,565.00		ข้อมูลประกอบโครงการ
	รวมงานโครงสร้าง				38,247.13		9,104.00	47,351.13		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างและหลังคา								
	3.1 ท่อนเหล็กเชื่อมสังกะสีประเภท BS-M สก. 2 1/2 นิ้ว	33.00	ท่อน	1,168.23	38,551.59	-	-	38,551.59	ราคาพณิชยกรรมปี
	3.2 ท่อนเหล็กเชื่อมสังกะสีประเภท BS-M สก. 1 1/2 นิ้ว	22.00	ท่อน	514.02	11,308.44	-	-	11,308.44	ราคาพณิชยกรรมปี
	3.3 ท่อนเหล็กเชื่อมสังกะสีประเภท BS-M สก. 1 นิ้ว	36.00	ท่อน	327.10	11,775.60	-	-	11,775.60	ข้อมูลประกอบโครงการ
	3.3 ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	#####	กก.	-	-	10.00	22,900.00	22,900.00	ตารางกรมบัญชีกลาง
	3.4 แผ่นเหล็กเชื่อมขนาด 6 x 6 นิ้ว	38.00	แผ่น	60.00	2,280.00	-	-	2,280.00	สืบลาคาท้องถิ่น
	3.5 มอดูลเชื่อมเหล็กขนาด 9 นิ้ว	152.00	ตัว	15.00	2,280.00	-	-	2,280.00	สืบลาคาท้องถิ่น
	3.6 แผ่นหลังคา เหล็กกริดลอน (Metal Sheet)	262.00	เมตร	100.00	26,200.00	-	-	26,200.00	สืบลาคาท้องถิ่น
	3.7 ค่าแรงงานปูแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet)	200.00	ตรม.	-	-	70.00	14,000.00	14,000.00	ตารางกรมบัญชีกลาง
	รวมงานโครงสร้างและหลังคา				92,395.63		36,900.00	129,295.63	
4	งานฉนวน								
	4.1 ฟันลอนกริดเสริมเหล็ก วิวขัดยาบ	92.00	ตรม.	-	-	30.00	2,760.00	2,760.00	ตารางกรมบัญชีกลาง
	รวมงานฉนวน				-		2,760.00	2,760.00	
5	งานสี								
	5.2 ทาสีภายนอกทั่วไป	28.00	ตรม.	135.92	3,805.76	35.00	980.00	4,785.76	ข้อมูลประกอบโครงการ
	รวมงานทาสี				3,805.76		980.00	4,785.76	
	รวมหัวข้อที่ 1-5							185,817.52	
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	6.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							188,817.52	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นนศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง