



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

### เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตสายคลองยวน - ปากหระ (สุดหัวถนน) หมู่ ๕ บ้านปากหระ ตำบลลี้ซำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๑๙๙,๒๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสายคลองยวน - ปากหრა (สุดหัวถนน)  
หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐๑,๐๐๐.- บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป โดยรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร, รื้อ  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาด ๑.๒๐ เมตร ที่ชำรุดออก จำนวน ๓๒ ท่อน,  
เทคอนกรีตรองท้องท่อขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร, เทผิวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร, งานวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาด ๑.๒๐ เมตร ที่ชำรุดออก จำนวน ๓๒ ท่อน (ท่อเดิม)  
และงานถมดินปรับพื้นที่หลังท่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร ใช้ปริมาณดินถมจำนวน  
๔๖๐ คิว และปรับแต่ง พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๙,๒๒๖.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น  
เก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ พร.๔ ๑๙๙,๒๒๖.๖๕ บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบพร.๕) ๑๙๙,๒๒๖.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นางสุมลथा สาเหลิ้ม กรรมการ

๖.๓ นางสาวสุดา อุปมา กรรมการ

  
๑๒  
๑๙๙๒

สรุปประมาณราคาก่อสร้างรักษาทาง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่

กองช่าง

ประเภทงาน

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสายคลองยวน - ปากหระ (สุดหัวถนน)

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตสายคลองยวน-ปากหระ (สุดหัวถนน) หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ ต.ดงลิงชั้น อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ลักษณะโครงการ

- 1.) รื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร. ยาว 10.00 เมตร.
- 2.) รื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.12 ชั้น 3 ขนาด 1.20 เมตร. ที่ชำรุดออก จำนวน 32 ท่อน
- 3.) เทคอนกรีตรองท้องท่อขนาดกว้าง 3.30 เมตร. ยาว 18 เมตร.หนา 0.15 เมตร.
- 4.) เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง 6.00 เมตร.ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร.
- 5.) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.12 ชั้น 3 ขนาด Ø 1.20 เมตร ที่ชำรุดออก  
จำนวน 32 ท่อน (ท่อเดิม )
- 6.)ถมดินปรับพื้นที่หลังท่อกว้าง 3.00 เมตร.ยาว 20 เมตร.ลึก 2.40 เมตร. ใช้ปริมาณดินถมจำนวน 460 กิว.  
พร้อมปรับแต่ง

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้นกำหนด

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4

จำนวน 1

แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | รวมค่างานต้นทุ           | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I        | ประเภทงานชลประทาน                                          | 144,448.46               | 1.3795   | 199,266.65     | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจำ 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผล 0.00%<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)                       |                          |          | 199,266.65     | ฝนตกทุก 1                                                                                                   |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                               |                          |          | 199,266.00     |                                                                                                             |
|          | ตัวอักษร ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน ) |                          |          |                |                                                                                                             |
| พื้นที่  | -                                                          | ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ |          | -              | บาท                    |

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย กิตติสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาโสสก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ราคาลิตรละ 22.74 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสายคลองขาม - ป่าหวาย (สุคห้านวน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย ตำบลงิ้ว อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่

- 1.) วัสดุจ้างรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร.
- 2.) วัสดุท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.12 ชั้น 3 ขนาด 1.20 เมตร ที่ขุดลอก จำนวน 32 ท่อน
- 3.) เมล่อนกรีตรองท้องขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 18 เมตร. หน้า 0.15 เมตร.
- 4.) เมล่อนกรีตเสริมเหล็กในขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร.
- 5.) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.12 ชั้น 3 ขนาด Ø 1.20 เมตร ที่ขุดลอก จำนวน 32 ท่อน (ต่อเติม)
- 6.) งานดินปรับพื้นที่หลังท่อกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.40 เมตร. ใช้ปริมาณดินถมจำนวน 460 คิว.พร้อมปรับแต่ง

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วขึ้นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตสายคลองขาม - ป่าหวาย (สุคห้านวน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย ตำบลงิ้ว อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.งิ้ว งบต.งิ้ว งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินค่าโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง 7 เดือนที่ 4 สิงหาคม 2563

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                              | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ - ค่าปริมาณ - หน่วย |           |           | จำนวนเงิน  | ค่า Factor | ราคาตาม   |            | หน่วย | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|----------|
|              |                                     |       |        | วัสดุ                         | ค่าปริมาณ | ราคาหน่วย |            |            | ราคาหน่วย | รวม        |       |          |
| ๑            | งานวัสดุจ้างรถคอนกรีตเสริมเหล็ก     | ตร.ม  | 60.00  | 0.00                          | 70.00     | 70.00     | 4,200.00   | 1.3795     | 96.57     | 5,793.90   | บาท   | งบต.งิ้ว |
| ๒            | งานขุดท่อระบายน้ำ กว.ขนาด Ø 1.20 ม. | เมตร  | 16.00  | 0.00                          | 140.57    | 140.57    | 2,249.12   | 1.3795     | 193.92    | 3,102.66   | บาท   | งบต.งิ้ว |
| ๓            | งานเมล่อนกรีตรองท้องท่อ             | จุด   | 1.00   | 31,995.24                     | 8,186.50  | 40,181.74 | 40,181.74  | 1.3795     | 55,430.71 | 55,430.71  | บาท   | งบต.งิ้ว |
| ๔            | งานวางท่อระบายน้ำ กว.ขนาด Ø 1.20 ม  | ท่อน  | 32.00  | 0.00                          | 575.00    | 575.00    | 18,400.00  | 1.3795     | 793.21    | 25,382.80  | บาท   | งบต.งิ้ว |
| ๕            | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก        | ตร.ม  | 60.00  | 430.00                        | 0.00      | 430.00    | 25,800.00  | 1.3795     | 593.19    | 35,591.10  | บาท   | งบต.งิ้ว |
| ๖            | งานถมดินปรับพื้นที่หลังท่อ          | ลบ.ม  | 460.00 | 116.56                        | 0.00      | 116.56    | 53,617.60  | 1.3795     | 160.79    | 73,965.48  | บาท   | งบต.งิ้ว |
|              |                                     |       |        |                               |           |           | 144,448.46 |            |           | 199,266.65 |       |          |