ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน – บ่อทุ่ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน – บ่อทุ่ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รายละเอียดดังนี้

- โดย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตลิ่งชันกำหนด (ราคากลาง ๗๖๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนิน ๔๕ วัน มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นของงานที่จัดจ้าง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ **๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐** เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเสมือนว่า ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ในการก่อสร้างจะนำเป็นข้อโต้แย้งใดๆในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

- ในวันที่ **๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐** ถึงวันที่ **๑ มีนาคม ๒๕๖๐** ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และยื่นซองสอบราคาในวันที่ **๒ มีนาคม ๒๕๖๐** ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ดังมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **๓ มีนาคม ๒๕๖๐** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเหนือคลอง

/- สนใจติด...

- สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท ระหว่างวันที่ **๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐** ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๕-๖๐๕๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.goprocurement .go.th ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน– บ่อทุ่ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๗,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตลิ่งชันกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๖๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๕๕๕,๕๔๖.๘๐.-บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๗๖๗,๐๐๐.- นาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางอุษา คลองยวน ตำแหน่ง ครู คศ.๑ กรรมการ

๖.๓ นางสาวปทุมรัตน์ ฝั่งฝา ตำแหน่ง ครู คศ.๑ กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ ส่วนโยธา

ประเภทงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะโครงการ สายสุสาน - บ่อทุ่ง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน - บ่อทุ่ง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร.ระยะทางยาว 280 เมตร. ความหนา ๐.๑๕ เมตร.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	555,546.80	1.3822	767,876.79	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% ฝนชุก1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			767,876.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**767,000.00**	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
ความยาวถนน 0.280 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,739,285.00 บาท					

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๗

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ผู้อนุมัติ.....

(นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ใบประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน - บ่อทุ่ง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่.
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 280 เมตร.ความหนา 0.15 เมตร.หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข่างละ 0.50 เมตร. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุสาน - บ่อทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่.....-.....การเลขที่.....-...

ประมาณราคา กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน **ประมาณการโดย** นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง 7 เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	Factor.F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ราคา/หน่วย	บาท		ราคาต่อหน่วย	รวม	การอ้างอิงราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งวัชพืชข้างทางและผิวจราจรทางเดิม	ตร.ม	1,680.00	0	1.74	1.74	2,923.20	1.3822	2.41	4,040.45	ค่าดำเนินการและค่า
2	งานทรายหยาบรองพื้น (หลวม)	ลบ.ม	56.00	467.29	99.00	566.29	31,712.24	1.3822	782.73	43,832.66	ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (1,120 ตร.ม)	ลบ.ม	168.00	2,079.44	306.00	2,385.44	400,753.92	1.3822	3,297.16	553,922.07	ราคาพาณิชย์จังหวัด
4	เหล็กเสริม	ตัน	3.222			-	0.00	-	-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	ตัน	0.829	20,560.75	4,100.00	24,660.75	20,443.76	1.3822	34,086.09	28,257.37	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	1.956	20,560.75	4,100.00	24,660.75	48,236.43	1.3822	34,086.09	66,672.39	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	ตัน	-	20,560.75	3,300.00	23,860.75	0.00	1.3822	32,980.33	-	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	ตัน	0.437	20,560.75	2,900.00	23,460.75	10,252.35	1.3822	32,427.45	14,170.80	ราคาพาณิชย์จังหวัด
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	80.55	28.04	0.00	28.04	2,258.62	1.3822	38.76	3,121.87	ค่าดำเนินการและค่า
7	งานไม้แบบ + ไม้เคร่า	ตร.ม	84.00	190.34	133.00	323.34	27,160.56	1.3822	446.92	37,541.33	ราคาพาณิชย์จังหวัด
8	แผ่นโฟม	แผ่น	-	20.00	0.00	20.00	0.00	1.3822	27.64	-	ราคาพาณิชย์จังหวัด
9	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อคอนกรีต	เมตร.	112.000	22.50	0.00	22.50	2,520.00	1.3822	31.10	3,483.14	ราคาพาณิชย์จังหวัด
10	แผ่นพลาสติกรองพื้นรอยต่อคอนกรีต	ตร.ม	134.000	7.50	0.00	7.50	1,005.00	1.3822	10.37	1,389.11	ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	62.000	133.56	0.00	133.56	8,280.72	1.3822	184.61	11,445.61	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	รวมยอดยกไป						**555,546.80**			767,876.78	