



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสานบ่อพุ่ง (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังกำหนด (งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท) (ราคากลาง ๕๒๘,๐๐๐ บาท) ระยะเวลาดำเนิน ๔๕ วัน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย - ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านลี้ซัง ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังกำหนด (งบประมาณ ๒๔๕,๖๐๐ บาท) (ราคากลาง ๒๓๕,๐๐๐ บาท) ระยะเวลาดำเนิน ๔๕ วัน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาจารย์อุทิศ(ช่วงที่ ๑)หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังกำหนด (งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท) (ราคากลาง ๕๒๘,๐๐๐ บาท) ระยะเวลาดำเนิน ๔๕ วัน

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างสองช่วงช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๘ เมตร ความหนาผิวจราจร ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองช่วงหรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังกำหนด (งบประมาณ ๕๙๘,๐๐๐ บาท) (ราคากลาง ๕๔๒,๐๐๐ บาท) ระยะเวลาดำเนิน ๔๕ วัน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลี้ซังกำหนด และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของงานที่จัดจ้าง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ตลิ่งชัน ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง
หรือรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ในการก่อสร้างจะนำไปเป็นข้อโต้แย้งใดๆในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

- ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ กอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ดังมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเหนือคลอง

- สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ในราคาชุด
ละ ๑,๐๐๐.-บาท (ต่อโครงการ) ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๕-๖๐๕๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.goprocurement .go.th](http://www.goprocurement.go.th)
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....



นายจิรศักดิ์ นาคเอนสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย - ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านดงลิ้น
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านดงลิ้น ตำบลดงลิ้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ /๒๕๕๕

ประมาณราคาโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	1	-	
3	ประเภทงานทาง	176,215.51	1.3365	235,512.03	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			235,512.03	
	คิดเป็นเงินประมาณการเพียง			235,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย-ทิศตก หมู่ที่ ๒ บ้านดงลิ้น
แล้วและเห็นว่า ราคาจ้างดังกล่าวเหมาะสมกับราคาจ้าง จึงให้ยึดถือราคานี้เป็น
ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธาน

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ระยะเวลาการดำเนินการ ๔๕ วัน

ประมาณการโดย.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย-พิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านดงลิ้นช้าง ตำบลดงลิ้นช้าง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร. ความหนา ๐.๑๕ เมตร. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๖๖๐ ตารางเมตร ให้ค่าทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดงลิ้นช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองทราย-พิศตก หมู่ที่ ๒ บ้านดงลิ้นช้าง ตำบลดงลิ้นช้าง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รายงานการก่อสร้าง ๗ เมื่อวันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		และค่าแรงงาน		
1	งานปรับดินแต่งผิวพื้นที่ทางและผิวจราจรทางเดิม	540.00	ตร.ม	-	-	1.63	880.20	880.20	บาท			ค่าดำเนินการและ
2	งานดินถมเสริมคันทางเดิม	0.00	ลบ.ม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	บาท	-	-	ค่าเสื่อมราคา
3	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม	-	0.00	-	-	-	บาท	-	-	
4	งานทรายหยาบรองพื้น (หวลม)	18.00	ลบ.ม	467.29	8,411.22	99.00	1,782.00	10,193.22	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (๔๕๐ ตร.ม)											
	5.1 คอนกรีตหนา 0.15 ม.	54.00	ลบ.ม	2,079.44	112,289.76	306.00	16,524.00	128,813.76	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	5.2 เหล็กเสริม											บัญชีค่าแรงงาน
	5.2 เหล็กเสริม	0.8650	ตัน	0	0.00	4,100.00	3,546.50	3,546.50	บาท			บัญชีค่าแรงงาน
	5.2 เหล็กเสริม	0.1250	ตัน	0	0.00	2,900.00	362.50	362.50	บาท			บัญชีค่าแรงงาน
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	0.266	ตัน	21,542.06	5,730.19	0.00	0.00	5,730.19	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	0.599	ตัน	21,459.33	12,854.14	-	-	12,854.14	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	0	ตัน	21,459.33	0.00	-	-	0.00	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	0.125	ตัน	21,459.33	2,682.42	-	-	2,682.42	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	5.3 ลวดผูกเหล็ก	24.75	กก.	28.04	693.99	-	-	693.99	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	5.4 งานไม้แบบ+ไม้คร่าว	27.00	ตร.ม	190.34	5,139.18	115.00	3,105.00	8,244.18	บาท			ราคาพาณิชยจังหวัด
	5.5 แผ่นโฟม	0.00	แผ่น	20.00	0.00	-	-	0.00	บาท			ค่าดำเนินการและ
	5.6 ยางแอสฟัลท์หอยครอยต่อคอนกรีต	32.00	เมตร	13.35	427.20			427.20	บาท			ค่าเสื่อมราคา
6	งานลูกรังให้ต่าง	18.00	ลบ.ม	99.29	1,787.22	0.00	0	1,787.22	บาท			ค่าดำเนินการและ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น				150,015.31		26,200.20	176,215.51	บาท			ค่าเสื่อมราคา

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ตำบลดงลิง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ / ๒๕๕๕

ประมาณราคาโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	1	-	
3	ประเภทงานทาง	406,263.82	1.3365	542,971.60	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			542,971.60	
	คิดเป็นเงินประมาณการเพียง			542,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ตำบลดงลิง
แล้วและเห็นว่า ราคาค่างานดังกล่าวเหมาะสมกับราคาค่าจ้าง จึงให้ยึดถือราคานี้เป็น
ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธาน

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ระยะเวลาการดำเนินการ ๔๕ วัน

ประมาณการโดย.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดสู่สถาน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่.

โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างสองช่วง โดยช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๔ เมตร. ความหนาผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร. หงสองช่วง หรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด ไม่น้อย ๘๒๒ ตารางเมตร. ให้ค่าค่าวัสดุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลี้ซังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าสู่สถานบ้านหลังคา หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่.....การเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา อบต.ลี้ซัง กอง.....กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโถม ผู้อำนวยการกองช่าง ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมษายน ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
1	งานปรับเกลียแต่งผิวที่ข้างทางและผิวจราจรทางเดิม	1,000.00	ตร.ม	-	-		1.63	1,630.00		1,630.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
2	งานดินถมเสริมกันทางเดิม	0.00	ลบ.ม		0	0.00	0.00	0.00		-	บาท	ค่าเสื่อมราคา
3	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม		0.00	-	-	-		-	บาท	
4	งานทรายหยาบรองพื้น (หลวม)	41.00	ลบ.ม	467.29	19,158.89	99.00	4,059.00		23,217.89		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (๔๔๐ ตร.ม)											
5.1	คอนกรีตหนา 0.15 ม.	123.30	ลบ.ม	2,079.44	256,394.95	306.00	37,729.80		294,124.75		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
5.2	เหล็กเสริม	2.0130	ตัน	0	0.00	4,100.00	8,253.30		8,253.30		บาท	บัญชีค่าแรงงาน
5.2	เหล็กเสริม	0.2840	ตัน	0	0.00	2,900.00	823.60		823.60		บาท	บัญชีค่าแรงงาน
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	0.507	ตัน	21,542.06	10,921.82	0.00	0.00		10,921.82		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	1.408	ตัน	21,459.33	30,214.74	-	-		30,214.74		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	0.098	ตัน	21,459.33	2,103.01	-	-		2,103.01		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	0.284	ตัน	21,459.33	6,094.45	-	-		6,094.45		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
5.3	ลาดปูทาสี	57.43	กก.	28.04	1,610.20	-	-		1,610.20		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
5.4	งานไม้แบบ+ ไม้คร่าว	70.00	ตร.ม	190.34	13,323.80	115.00	8,050.00		21,373.80		บาท	ราคาพาณิชยจังหวัด
5.6	ช่างแอสฟัลท์หอยทรายต่อคอนกรีต	174.00	เมตร	13.35	2,322.90				2,322.90		บาท	ค่าเสื่อมราคา
6	งานลูกรังให้ต่าง	36.00	ลบ.ม	99.26	3,573.36	0.00	0		3,573.36		บาท	ค่าดำเนินการและ
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น					345,718.12		60,545.70		406,263.82		บาท	ค่าเสื่อมราคา

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาจารย์อุทิศ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขวน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขวน ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ / ๒๕๕๕

ประมาณราคาโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	1	-	
3	ประเภทงานทาง	395,430.98	1.3365	528,493.50	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			528,493.50	
	คิดเป็นเงินประมาณการเพียง			528,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาจารย์อุทิศ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขวน
แล้วและเห็นว่า ราคาจ้างงานดังกล่าวเหมาะสมกับราคาจ้าง จึงให้ยึดถือราคานี้เป็น
ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ต่อไป
ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธาน

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ระยะเวลาการดำเนินการ ๕๕ วัน

ประมาณการโดย.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาจารยู่ทิศ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขวน ตำบลคลองชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร. ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๘๐๐ ตารางเมตร ให้ทางผู้กว้างงัดละ ๐.๕๐ เมตร.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชัน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอาจารยู่ทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขวน ตำบลคลองชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่.....การเลขที่.....

ประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองชัน ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		และค่าแรงงาน	
1	งานปรับแก้ดินแต่งผิวพื้นที่ทางและผิวจราจรทางเดิม	1,200.00	ตร.ม	-	-		1,956.00	1,956.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
2	งานดินถมเสริมคันทางเดิม	0.00	ลบ.ม	0	0.00	0.00	0.00	-	บาท	ค่าเสื่อมราคา
3	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม	-	0.00	0.00	0.00	-	บาท	
4	งานทรายหยาบรองพื้น (หลวม)	40.00	ลบ.ม	467.29	18,691.60	99.00	3,960.00	22,651.60	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (๔๕๐ ตร.ม)									
	5.1 คอนกรีตหนา 0.15 ม.	120.00	ลบ.ม	2,079.44	249,532.80	306.00	36,720.00	286,252.80	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.2 เหล็กเสริม	1.9890	ตัน	0	0.00	4,100.00	8,154.90	8,154.90	บาท	บัญชีค่าแรงงาน
	เหล็กเสริม	0.2960	ตัน	0	0.00	2,900.00	858.40	858.40	บาท	บัญชีค่าแรงงาน
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	0.592	ตัน	21,542.06	12,752.90	0.00	0.00	12,752.90	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	1.397	ตัน	21,495.33	30,028.98	-	-	30,028.98	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	0	ตัน	21,495.33	0.00	-	-	0.00	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	0.296	ตัน	21,495.33	6,362.62	-	-	6,362.62	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.3 ลวดผูกเหล็ก	57.13	กก.	28.04	1,601.79	-	-	1,601.79	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.4 งานไม้แบบ+ ไม้คร่าว	60.00	ตร.ม	190.34	11,420.40	115.00	6,900.00	18,320.40	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.5 แผ่นโฟม	0.00	แผ่น	20.00	0.00	-	-	0.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
	5.6 ยางแอสฟัลท์หยาบรองต่อคอนกรีต	76.00	เมตร	13.35	1,014.60			1,014.60	บาท	ค่าเสื่อมราคา
6	งานลูกรังให้ต่ำกว่า	40.00	ลบ.ม	136.90	5,476.00	0.00	0	5,476.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น					336,881.68		58,549.30	395,430.98	บาท	ค่าเสื่อมราคา

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน - บ่อทุ่ง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรี้ว
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรี้ว ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ /๒๕๕๕

ประมาณราคาโดย นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	1	-	
3	ประเภทงานทาง	395,430.98	1.3365	528,493.50	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			528,493.50	
	คิดเป็นเงินประมาณการเพียง			528,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน-บ่อทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรี้ว
แล้วและเห็นว่า ราคาจ้างงานดังกล่าวเหมาะสมกับราคากลาง จึงให้ยึดถือราคานี้เป็น
ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธาน

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ระยะเวลาการดำเนินการ ๔๕ วัน

ประมาณการโดย.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ประมาณราคาการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางสู่สถาน - บ่อทอง (ช่วงกท ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองม่วง ตำบลคลองวัง อำเภอหันหมื่น อุดมสมบูรณ์ จังหวัดกระบี่

ผลรวมจอร์จนอนเกร็ดเสริมเหลกกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร. ความหนา ๐.๑๕ เมตร. หรือพบในทางจอร์จ ไม่ค่อย ๘๐๐ ตารางเมตร ให้ค่าทางตุ้กรักกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร.

รายละเอียดตามแบบแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้น กำหนด

สถานการณ์สร้าง ถนนสายสู่สถาน - บอ^dทาง^dหมู่^d๑^d บ้านคลองรว^c ตำบลคลองขน^c อำเภอหนองกุง^d จังหวัดกระบะ^c แบบเลข^d..... - การเลข^d.....

ประมาณราคา กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน ประมาณการโดย นายศรีชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับกลีบบนตัวสะพานทางและผิวจราจรทางเดิม	1,200.00	ตร.ม	-	-	1.63	1,956.00	1,956.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
2	งานดินถมเสริมคันทางเดิม	0.00	ลบ.ม	0	0.00	0.00	0.00	-	บาท	ค่าล้อมราคา
3	งานเสริมลูกรังชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม	-	0.00	0.00	0.00	-	บาท	
4	งานทรายหยาบรองพื้น (หลวม)	40.00	ลบ.ม	467.29	18,691.60	99.00	3,960.00	22,651.60	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (๔๔๐ ตร.ม)									
	5.1 คอนกรีตหนา 0.15 ม.	120.00	ลบ.ม	2,079.44	249,532.80	306.00	36,720.00	286,252.80	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.2 เหล็กเสริม	1.9890	ตัน	0	0.00	4,100.00	8,154.90	8,154.90	บาท	บัญชีค่าแรงงาน
	เหล็กเสริม	0.2960	ตัน	0	0.00	2,900.00	858.40	858.40	บาท	บัญชีค่าแรงงาน
	- งานตื้นผิวชั้นล่าง 6 มม.	0.592	ตัน	21,542.06	12,752.90	0.00	0.00	12,752.90	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	- งานตื้นผิวชั้นล่าง 9 มม.	1.397	ตัน	21,495.33	30,028.98	-	-	30,028.98	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	- งานตื้นผิวชั้นล่าง 12 มม.	0	ตัน	21,495.33	0.00	-	-	0.00	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	- งานตื้นผิวชั้นล่าง 19 มม.	0.296	ตัน	21,495.33	6,362.62	-	-	6,362.62	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.3 ลวดผูกเหล็ก	57.13	กก.	28.04	1,601.79	-	-	1,601.79	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.4 งานไม้แบบ+ไม้คร่าว	60.00	ตร.ม	190.34	11,420.40	115.00	6,900.00	18,320.40	บาท	ราคาพิเศษจังหวัด
	5.5 แผ่นโฟม	0.00	แผ่น	20.00	0.00	-	-	0.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
	5.6 ยางแอสฟัลท์หยาบรองพื้นคอนกรีต	76.00	มตร	13.35	1,014.60			1,014.60	บาท	ค่าล้อมราคา
6	งานลูกรังไหลทาง	40.00	ลบ.ม	136.90	5,476.00	0.00	0	5,476.00	บาท	ค่าดำเนินการและ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น				336,881.68		58,549.30	395,430.98	บาท	ค่าล้อมราคา

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสานบ่อทุ่ง (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลลิ้นช้าง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่
๒. ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร / ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร. ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้างกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด
 - ๖.๒ อ้างอิงจาก สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๓ อ้างอิงจาก ใบประมาณราคา (BOQ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายชาญชัย สิทธิสาร ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ
 - (๒) นายศิริชัย พะโยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - (๓) นายธนรักษ์ ฮ่อบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ เป็นกรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย – ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๒. ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร / ๒๔๕,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด
 - ๖.๒ อ้างอิงจาก สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๓ อ้างอิงจาก ใบประมาณราคา (BOQ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายชาญชัย สิทธิสาร ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ
 - (๒) นายศิริชัย พะโยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - (๓) นายธนรักษ์ ฮ่อบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ เป็นกรรมการ

**การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๒. ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๓. วงเงินงบประมาณ / (๕๔๘,๐๐๐ บาท)
๔. ลักษณะงาน / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างสองช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๘ เมตร ความหนาผิวจราจร ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองช่วงหรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชันกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด
 - ๖.๒ อ้างอิงจาก สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๓ อ้างอิงจาก ใบประมาณราคา (BOQ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายชาญชัย ลิทธิสาร ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ
 - (๒) นายศิริชัย พะโยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - (๓) นายธนรักษ์ ฮ่อบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ เป็นกรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาจารย์อุทิศ(ช่วงที่ ๑)หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๒. ชื่อหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๓. วงเงินงบประมาณ / (๕๕๐,๐๐๐ บาท)
๔. ลักษณะงาน / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตรความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกฟุตกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแนบตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด
 - ๖.๒ อ้างอิงจาก สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๓ อ้างอิงจาก ใบประมาณราคา (BOQ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายชาญชัย สิทธิสาร ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ
 - (๒) นายศิริชัย พะโยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - (๓) นายธนรักษ์ ฮ่อบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ เป็นกรรมการ