



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการวางท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ต.ลี้ซำ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ราคากลาง ๘๖๓,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

(นายจิรศักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหลังคา ต.ตลิ่งชัน
อ.เหนือคลอง...จ.กระบี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๕,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ Ø ๓ " จำนวน ๒,๐๐๘ เมตร.,วางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ Ø ๒ " จำนวน ๒,๗๓๙ เมตร.พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด Ø ๓ " จำนวน ๒ จุด. ติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด Ø ๒ " จำนวน ๑๐ จุด .พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ตลิ่งชันกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๖๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ พร.๔ ๖๖๐,๘๒๔.๔๒- บาท
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) เป็นราคากลางจำนวน ๘๖๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๖.๑ นายศิริชัย พะโยม ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย แซ่ฉั่ว กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ ส่วนโยธา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 3 นิ้ว จำนวน 2,008 เมตร.
วางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว จำนวน 2,739 เมตร.
พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด $\varnothing$ 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด ประตุน้ำทองเหลืองขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว จำนวน 10 จุด
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	660,824.92	1.3074	863,962.50	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานห้ 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			863,962.50	ผนวก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			863,000.00	
	ตัวอักษร	(แปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
ความยาวถนน		กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ		บาท	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๗

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 21 มกราคม 2562

ราคาลิตรละ 26.54 บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบปั๊มบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหลักตา ต.ป่าเลตลิ่งชัน จ.หวัดกระบี่ มีรายละเอียดดังนี้

รายการวางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดโพลีเอทิลีน ขนาด 8.5 Ø 3" จำนวน 2,008 เมตร. วางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดโพลีเอทิลีน ขนาด 8.5 Ø 2" จำนวน 2,739 เมตร.

พร้อมติดตั้งประตูหน้าต่างเหล็กขนาด $\varnothing$ 3 " จำนวน 2 จุด, ติดตั้งประตูหน้าต่างเหล็กขนาด $\varnothing$ 2 " จำนวน 10 จุด, พร้อมฝ้าโครงถาวร 1 ปลาย และราวยึดระแนงยึดตอน ๆ ตามแบบแปลนที่ ยพท.วางขาย ณ

แบบเลขที่.....

อำเภอ.....

ตำบล.....

เขต.....

หน้า 6

สถานที่ตั้ง.....

สถานี่ก่อสร้าง.....

ฝ่ายประธานธนาคาร กองช่าง อบต.ต.สิงห์
ประธานธนาคารไทย นายศิริชัย พะโยม นายช่างเฝ้า 7 เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน ขยายเขตระบบประปาขนาด Ø 3"	2,008.00	เมตร		0.00			378,495.78 บาท
2	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน ขยายเขตระบบประปาขนาด Ø 2"	2,739.00	เมตร		0.00			282,329.14 บาท
					0.00			660,824.92 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้สิงขน์

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลี้สิงขน์ จังหวัดกระบี่ มีรายละเอียดดังนี้

โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø 3" จำนวน 2,008 เมตร. วางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø 2" จำนวน 2,739 เมตร
พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด Ø 3" จำนวน 2 จุด. ติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด Ø 2" จำนวน 10 จุด. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ลี้สิงขน์กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลี้สิงขน์ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ลี้สิงขน์ ประมาณการโดย นายศิริชัย พะโยม นายช่างโยธา 7 เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.เต่างอย									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3" ระยะทาง 2,008 เมตร								
1	ท่อ PVC.แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø 3"	502.00	ท่อน	369.16	185,318.32	0.00	0.00	185,318.32	บาท
2	ข้อต่อท่อ PVC ตรง Ø 3"	324.00	อัน	46.73	15,140.52	0.00	0.00	15,140.52	บาท
3	ข้อต่อท่อ PVC สามทางลด 90 องศา Ø.3" ลต 2"	6.00	อัน	65.00	390.00	0.00	0.00	390.00	บาท
4	ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา Ø 3" ลต 1"	168.00	อัน	65.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	บาท
5	ข้องอ PVC 90 องศา Ø 3"	2.00	อัน	82.00	164.00	0.00	0.00	164.00	บาท
6	น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 500 g	15.00	กระป๋อง	220.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	บาท
7	ค่าแรงงานในการขุดวางท่อ ,ประสานท่อ และขุดกลบดินหลังท่อขนาด 3"	2,008.00	เมตร	0.00	0.00	75.00	150,600.00	150,600.00	บาท
8	งานประตุน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ ขนาด Ø 3"	2.00	ตัว	2,781.33	5,562.66	150.00	300.00	5,862.66	บาท
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก พิวซี ขนาด Ø 3"	4.00	อัน	57.50	230.00	0.00	0.00	230.00	บาท
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	665.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	บาท
	- นิบลีเหล็ก ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	263.00	526.00	0.00	0.00	526.00	บาท
9	บ่อลอมประตุน้ำ	2.00	จุด	2,357.14	4,714.28	0.00	0.00	4,714.28	บาท
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน ขยายเขตระบบประปาขนาด Ø 3" หมู่ที่ 6					227,595.78		150,900.00	378,495.78	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลลิขัง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลิขัง จังหวัดกระบี่ มีรายละเอียดดังนี้

โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดพลาสติก ขนาดชั้น 8.5 Ø 3" จำนวน 2,008 เมตร. วางท่อจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชนิดพลาสติก ขนาดชั้น 8.5 Ø 2" จำนวน 2,739 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด Ø 3" จำนวน 2 จุด. ติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาด Ø 2" จำนวน 10 จุด. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ลิขังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหลังคา ตำบลลิขัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ลิขัง ประมาณการโดย นายศรัย พะโยม นายช่างโยธา 7 เมื่อวันที่ 21 เดือนกราคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านใช้ท่อ ชั้น 8.5 Ø 2" ระยะทางยาว 2,739 เมตร.								
1	ท่อ PVC.แข็ง ท่อประปา ชนิดพลาสติก ขนาดชั้น 8.5 Ø 2"	685.00	ท่อน	168.22	115,230.70	0.00	0.00	115,230.70	บาท
2	ข้อต่อท่อ PVC ตรง Ø 2"	444.00	อัน	17.76	7,885.44	0.00	0.00	7,885.44	บาท
3	ข้อต่อท่อ PVC สางทางลด 90 องศา Ø 2" ลิต 1"	228.00	อัน	18.50	4,218.00	0.00	0.00	4,218.00	บาท
4	ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 Ø 2"	7.00	อัน	27.70	193.90	0.00	0.00	193.90	บาท
5	ฝาครอบปลายท่อ Ø 2"	6.00	อัน	15.50	93.00	0.00	0.00	93.00	บาท
6	การประสานท่อขนาด 500 g	21.00	กระป๋อง	220.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	บาท
7	ค่าแรงงานในการขุดวางท่อ, ประสานท่อ และขุดกลบดินหลังท่อขนาด 2"	2,739.00	เมตร	0.00	0.00	40.00	109,560.00	109,560.00	บาท
8	งานประตุน้ำทองเหลือง แรงดัน ๒๐ ปอนด์ ขนาด 2"	10.00	ตัว	1,130.67	11,306.70	150.00	1,500.00	12,806.70	บาท
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อ พีวีซี.ขนาด Ø 2"	20.00	อัน	19.00	380.00	0.00	0.00	380.00	บาท
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อ พีวีซี.ขนาด Ø 2"	10.00	อัน	280.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	บาท
	- ยูนิตเหล็ก ขนาด Ø 2"	10.00	อัน	97.00	970.00	0.00	0.00	970.00	บาท
	- นิโอลเหล็ก ขนาด Ø 2"	10.00	อัน	97.00	970.00	0.00	0.00	970.00	บาท
9	บ่อล้นประตุน้ำ	10.00	ชุด	2,357.14	23,571.40	0.00	0.00	23,571.40	บาท
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน ขยายเขตระบบประปาขนาด Ø 2" หมู่ที่ 2				171,269.14		111,060.00	282,329.14	บาท