



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ต.ลี้ซัง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ราคากลาง ๖๑๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔
บ้านหาดยาว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ความ
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตลิ่งชัน
กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๑๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๔๔๕,๕๐๐.๘๕ บาท
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) เป็นราคากลางจำนวน ๖๑๕,๐๐๐.- บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๖.๑ นายศิริชัย พะโยม ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย แซ่ฉั่ว กรรมการ



สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่ ส่วนโยธา
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทางคลองจิก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร.ระยะทางยาว 200 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.
 หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	445,500.85	1.3822	615,771.27	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานที่ 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			615,771.27	ผนวก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			615,000.00	
	ตัวอักษร			(หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
ความยาวถนน	0.200	กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ	3,075,000.00	บาท

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๗

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ราคาลิตรละ 28.24 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองจิก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	1.76	2,112.00	1.3822	2.43	2,919.21
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	467.29	23,364.50	1.3822	645.89	32,294.41
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,000.00	393.69	393,690.00	1.3822	544.16	544,158.32
10	Expansion Joint	ม.	5.00	145.17	725.85	1.3822	200.65	1,003.27
11	Contraction Joint	ม.	90.00	94.89	8,540.10	1.3822	131.16	11,804.13
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	61.38	12,276.00	1.3822	84.84	16,967.89
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	119.81	4,792.40	1.3822	165.60	6,624.06
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-

445,500.85

รวม

615,771.29

ตัวอักษร (-หักแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด

615,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

445,500.85

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางผิฉา เขียวขาว)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศักดิ์ แซ่หน่อ)