



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

### เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโต๊ะหมาน (ช่วงที่ ๗) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ต.ลี้ซำ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ราคากลาง ๑,๓๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโต๊ะหมาน (ช่วงที่ ๗) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๒.๒๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตลิ่งชันกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๓๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....  
  - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๙๘๓,๖๐๔.๖๓.- บาท
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) เป็นราคากลางจำนวน ๑,๓๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....  

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| ๖.๑ นายศิริชัย พะโยม   | ประธานคณะกรรมการ | ..... |
| ๖.๒ นางกันยา ไหวหาญ    | กรรมการ          | ..... |
| ๖.๓ นายมนต์ชัย แซ่ฉั่ว | กรรมการ          | ..... |

## สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่                      ส่วนโยธา  
                                          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                      องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง                      สายทางคลองโต๊ะหมาน (ช่วงที่ 7) หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ                      ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร.ระยะทางยาว 370 เมตร.ความหนา 0.15 เมตร.  
                                          หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร.  
                                          พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ กำหนด

เจ้าของงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จังหวัดกระบี่                      ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ                      ปร. 4                      จำนวน                      1                      แผ่น

ประมาณราคา                      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

| ลำดับที่   | รายการ                               | รวมค่างานต้นทุน                          | Factor F         | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ประเภทงานทาง                         | 983,604.63                               | 1.3822           | 1,359,538.32   | Factor F<br><br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผลงานที่ 0.00%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |
| สรุป       | รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2) |                                          |                  | 1,359,538.32   | ผนวก 1                                                                                                                 |
|            | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ         |                                          |                  | 1,359,000.00   |                                                                                                                        |
|            | ตัวอักษร                             | ( หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |                  |                |                                                                                                                        |
| ความยาวถนน | 0.370                                | กม.                                      | เฉลี่ยราคา กม.ละ | 3,672,972.97   | บาท                                                                                                                    |

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๗

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอสถ)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ราคาดีตรละ 28.24 บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองโต๊ะหมาน ( ช่วงที่ 7 ) หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วยx $F_N$ | ราคากลาง     |
|-------|---------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------|--------------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                 | ตร.ม. | 2,590.00 | 1.76         | 4,558.40   | 1.3822 | 2.43                | 6,300.62     |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)       | ตร.ม. | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)      | ตร.ม. | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 4     | งานตัดชั้นรูปคันทาง                         | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 5     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ     | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 6     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                       | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 7     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                         | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 111.00   | 467.29       | 51,869.19  | 1.3822 | 645.89              | 71,693.59    |
| 9     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 2,220.00 | 393.79       | 874,213.80 | 1.3822 | 544.30              | 1,208,338.31 |
| 10    | Expansion Joint                             | ม.    | 18.00    | 144.58       | 2,602.44   | 1.3822 | 199.84              | 3,597.09     |
| 11    | Contraction Joint                           | ม.    | 198.00   | 94.87        | 18,784.26  | 1.3822 | 131.13              | 25,963.60    |
| 12    | Longitudinal Joint                          | ม.    | 370.00   | 61.38        | 22,710.60  | 1.3822 | 84.84               | 31,390.59    |
| 13    | งานไหล่ทาง                                  | ลบ.ม. | 74.00    | 119.81       | 8,865.94   | 1.3822 | 165.60              | 12,254.50    |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.         | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.         | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                   | -            |
|       |                                             |       |          |              | 983,604.63 |        | รวม                 | 1,359,538.30 |

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด

1,359,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


983,604.63

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

(ลงชื่อ)

  
นายศิริชัย พะโยม  
( ผู้อำนวยการกองช่าง )


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
( นางกัญญา ไหวหาญ )  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
( นพณพงศ์ จิต )

กรรมการกำหนดราคากลาง