



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๓ บ้านคลองยวน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๕๖๕,๕๑๑.๐๘ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง ๒ (ช่วงที่ ๑)
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลดงลิ้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๒,๐๐๐.- บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ความ
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นกำหนด

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๕,๔๑๑.๐๘ บาท (สี่แสนหก
หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๓๓๔,๕๔๗.๑๖ บาท

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบปร.๕) ๔๖๕,๔๑๑.๐๘ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พะโยม	ประธานคณะกรรมการ	
๖.๒ นางนิตยา จันทรากุล	กรรมการ	
๖.๓ นายมนต์ชัย แซ่ฉั่ว	กรรมการ	

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่ ส่วนโยธา
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่ง 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลดงลิงชั้น อำเภอนั่นคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร
 ระยะทางยาว 200 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น จังหวัดกระบี่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	334,547.16	1.3822	462,411.08	Factor F
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานห้ 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง....(3) = (1)+(2)			465,411.08	ผนวก 1
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			465,411.08	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)				
ความยาวถนน	0.200	กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ		2,327,055.40 บาท	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๗

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชาญชัย สิริสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

ผู้อนุมัติ.....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ราคาลิตรละ 19.74 บาท

๗๕/2563
 ๑๖. 15/5/๖3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านทุ่ง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลดงช้าง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.65	1,650.00	1.3822	2.28	2,280.63
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	525.71	21,028.40	1.3822	726.64	29,065.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	372.66	298,128.00	1.3822	515.09	412,072.52
10	Expansion Joint	ม.	4.00	129.37	517.48	1.3822	178.82	715.26
11	Contraction Joint	ม.	72.00	84.39	6,076.08	1.3822	116.64	8,398.36
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	178.68	7,147.20	1.3822	246.97	9,878.86
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					334,547.16		รวม	462,411.08
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์-) ปรับยอด								462,411.08

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 334,547.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

()